Veemõõdusõlme tüüpskeem
Vaade pealt



TINGMÄRGID

- PE20x2.0 — Sooja tarbevee toru
- PE20x2.0 — Külma tarbevee toru
- PE20x2.0 — Sooja tarbevee ringluse toru
- Kuilkraan
- Tarbevee ringluse liinisaede ventiil
- Tarbevee põstik

MÄRKUSED:

Olemasolev tarbevee torustik demonteeritakse. Uus tarbevee torustik paigaldatakse olemasoleva torustiku kohale.
Paigaldatav torustik koostatakse mittemkihilistest plasttorudest, nähtuks Uponori Pipelife. Torustik isoleeritakse fooliumiga kaetud kivivill isolatsioonega seinapaksusega 40mm.
Torustik kinnitatakse kummitihendiga metallklkambritega vastavalt tootja soovitustele.
Kõikidele põstikutele paigaldatakse sulgemis- ja tühjendus ventiilid. Sooja tarbevee ringlustorule paigaldatakse liinisaede ventiilid.
Külma tarbevee torustik ühendatakse olemasolevate veemõõdu sõlmedega.
Veemõõdusõlmi käesoleva projekti mahus ei asendata.
Sooja tarbevee torustik ühendatakse olemasoleva soojussõlmega.

TELLIJA **KÜ Pikk 98**	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS **Hoone vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine**	TÖÖ NR. **PP2018/997**
AADRESS **Pikk 98, Tartu**	JOONISE NIMETUS **Keldri korruse tarbevee süsteem**	JOONISE NR. **KV-1**
PROJEKTI KOOSTAJA **Aarius Projekt OÜ** reg.nr EEP001187 reg.kood 11505865 Tööstuse 4a, Tallinn 11415 tel. +372 52 11 099, info@aarius.ee www.aarius.ee	PROJEKTEERIJA **Sergei Koltsov**	MÕÕTKAVA **1:100**
	Projektseerija **Sergei Koltsov**	KUUPÄEV **10.11.2018**
	Kontrollis **Märt Felix Falk**	STAADIUM **PÕHIPROJEKT**