


TINGMÄRGID:

- Ø110 Kanalisatsiooni toru
- i=0.02 Kanalisatsiooni toru kalle
- ⊙ 5 Kanalisatsiooni püstik
- K23 Olemasolev kanalisatsiooni kaev

MÄRKUSED:

Olemasolev malmist kanalisatsiooni torustik demonteeritakse. Uus torustik paigaldatakse demonteeritava torustiku kohale. Keldri põranda konstruktsiooni sisse paigaldatud torustikku ei demonteerita. Uued püstikute ja hoone väljaviigu ühendustorud paigaldatakse keldri lae alla ja kinnitatakse kummitihendiga metallklambriga keldri lae külge. Keldris asuvale kanalisatsiooni torustikule paigaldatakse puhastusluugid vastavalt kehtivatele standarditele. Hoone kanalisatsiooni väljaviigud asendatakse. Kanalisatsiooni kaevusid rekonstrueerimistööde käigus ei asendata. Hoone kanalisatsiooni püstikute koostamiseks kasutatakse helisummutusega kanalisatsiooni torustik. Keldri torustik koostatakse standardsetest torudest. Korterite kanalisatsiooni torustikke rekonstrueerimise töde käigus ei asendata. Olemasolev korterite torustik ühendatakse paigaldavate püstikutega kasutades tehases toodetud üleminekuid. Püstikute tuulutus torud viiakse hoone katusele. Tuulutus torudele paigaldatakse katuseotsikud.

TELLUJA KÜ Pikk 98	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS Hoone vee- ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine	TÖÖ NR. PP2018/997
AADRESS Pikk 98, Tartu	JOOINISE NIMETUS 1 korruse kanalisatsiooni süsteem	JOOINISE NR. KV-8
PROJEKTI KOOSTAJA  Aarius Projekt OÜ reg.nr EEP001187 reg.kood 11359885 Töökõja 4a, Tallinn 11415 tel. +372 52 11 009, info@ariius.ee www.ariius.ee	PROJEKTIJUHT Sergei Koltsov	MÕOTKAVA 1:100
	Projekteerija Sergei Koltsov	KUIPÄEV 10.11.2018
	Kontrollis Märt Felix Falk	STAADIUM PÕHIPROJEKT